



Avec ce projet, pour placer des panneaux sandwich à Mouscron, le client nous a demandé si nous pouvions habiller entièrement un entrepôt avec des panneaux sandwich.

Construire des murs autoportants avec portes et fenêtres et recouvrir les murs existants de panneaux sandwich et un plafond suspendu.

Une semaine après le bon pour accord, 3 monteurs comment à placer des panneaux sandwich à Mouscron.

Les mesures nécessaires ont été pris lors d'une visite de chantier. Après cela, nous avons fait une offre personnalisée . Utiliser quelques palettes de panneaux sandwich de déstockage pour ce projet, nous a permis d'offrir un prix extrêmement compétitif.

Comme NomaCool tient les accessoires en stock: profils intérieurs et extérieurs, vis, supports de montage, etc. ce projet n'a pas eu de retard. Nous avons toujours différents modèles et tailles de portes en stock.

Pour placer les panneaux sandwich et les finitions: 3 jours avec 3 monteurs.

Après avoir fixé les [profils en U](#) au sol, nous avons pu installer les panneaux sandwich pour former les murs.



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Ensuite nous avons fait les découpes nécessaires sur place, pour pouvoir installer les [portes](#) et la [fenêtre](#).

Afin d'accrocher les panneaux sandwich qui forment le plafond, nous avons percé des trous dans le plafond de la salle elle-même. Cela nous a permis de visser nos vis d'ancrage (VISDANCRAEM8M10). Les [tiges filetées](#) ont été fixées aux [profilés en T](#) via les étriers de réglage (CLATIGM8). Les panneaux sandwich qui forment le plafond de la nouvel espace reposent alors sur ces profils. Ce système permet de poser le plafond horizontalement et de couvrir une grande surface en toute sécurité.

Les coins ont été soigneusement finis avec les profils d'angle: [angle arrondi à clipser](#).

D'autres finition ont été fait avec le [coin intérieur métal](#) et le [coin extérieur métal](#).

Nous remercions encore Zenitude de Mouscron de nous avoir choisis comme partenaire pour la finition de leur hall avec des panneaux sandwich.